



## (Tela B2) Westendipuisto puistosuunnitelma

### Päätös

Päätän Infrasuunnittelupäällikkö Heli Raution esityksestä hyväksyä alla olevan puistosuunnitelman.

Sovelletut oikeushajeet: Espoon kaupungin hallintosääntö III osa 5 luku § sekä maankäyttö- ja rakennuslaki 90 §.

### Selostus

Espoon Westendissä sijaitsevan Westendipuiston aluetta ja Munkkiluodonkujan kuivatusta palveleva hulevesiverkosto on rakennettu 1973. Hulevesilinja kulkee Munkkiluodonkujalta Westendipuiston puistoalueen länsireunaa, Hiiralankaarta pitkin ja purkaa lopulta mereen. 50 vuoden aikana Westendipuiston alueen rakennuskanta on tiivistynyt ja vettä läpäisemättömien pintojen määrä on kasvanut ja lisännyt merkittävästi alueella muodostuvien hulevesien määrää.

Westendipuiston alueen hulevesitulvariski on tunnistettu alueelta laadituissa selvityksissä. Tulvariski kohdistuu erityisesti Munkkiluodonkujan alueelle ja sen pohjoispuolella sijaitseviin kiinteistöihin. Maanpäällistä tulvareittiä ei ole, sillä maljomainen maastonmuoto ja ympäröivät rakennetut kiinteistöt estävät tulvavesien kulkeutumisen pois alueelta maanpintaa pitkin. Nykyinen hulevesiviemäri ei ole riittävä nykyisiin olosuhteisiin. Hankkeen tavoitteena on saneerata hulevesitulvareitti vastaamaan nykyisten olosuhteiden edellyttämää mitoitusta Munkkiluodonkujalta mereen. Samalla saneerataan nykyinen muu vesihuolto.

Munkkiluodonkujaa ja Hiiralankaarta yhdistää kapea Westendipuiston puistoalueen osa, jonka nykyisen kivituhkapintaisen puistoraitin alla on nykyinen hulevesiviemäri ja muuta kunnallistekniikkaa. Puistoalueen nykyinen puusto ja kasvillisuus on kehittynyt osittain nykyisen hulevesiviemäriin päälle ja sen saneeraaminen ei ole mahdollista ilman päälle kasvaneen kasvillisuuden poistamista. Saneerattavan hulevesiviemäriin kokonaispituus on noin 400 m, josta noin 110 m sijoittuu Westendipuiston alueelle. Hulevesiviemäri saneerataan nykyiselle sijainnilleen. Hulevesiviemäriin rakentamista varten tarvitaan väliaikainen teräsponteilla tuettu kaivanto. Westendipuiston rakentaminen on osa laajempaa hulevesilinjan saneeraushanketta. Saneerattu hulevesitulvareitti vastaa nykyisten olosuhteiden edellyttämää mitoitusta ja hulevesitulvariski saadaan hallintaan. Samanaikaisesti saneerattava muu vesihuolto vähentää rakentamiskustannuksia.



ESPOON KAUPUNKI  
ESBO STAD

Investoinnit  
Katupäällikkö

Päätöspöytäkirja  
Katu- ja puistoasiat

07.02.2024

3 (2)  
§ 5/2024  
3207/10.03.01/2023

Uusia puita ei ole mahdollista istuttaa maanalaisten rakenteiden suojaetäisyyksien vuoksi.

Istutettavat pensasryhmät rytmittävät puistoraitin vartta, mutta kuitenkin säilyttävät puisto osuuden avoimen näkymän. Eri vuodenaikaan kukkivilla matalakasvuisilla pensailla ja sipulikasveilla saadaan puiston reunaan vaihtelua ja mielenkiintoa katseen korkeudelle.

**Asemakaava  
Suunnitelman nimi**

**Suunnittelija  
Nro  
Kustannusarvio**

Westend

Ramboll/ Hanna  
Myllylä

13 Westend

Westendipuisto

- puistosuunnitelma

7893/200

- kustannusarvio

289 500,00 €

- vuotuisen ylläpidon kustannusarvio

1000,00 €

Toimivalta: Katupäällikkö hyväksyy muut kuin merkittävät puistosuunnitelmat.

Hänninen Salla  
Katupäällikkö

Valmistelija / lisätiedot:  
Enberg Heli

etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Vaihde 09 816 21

**Liitteet**

- 1 KAKE Oikaisuvaatimusohje (MRL)
- 2 7893/200

**Tiedoksi**

Tämä päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa.